

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR-1 0111-01 D-01.01.01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+280,55	km		
			0,28055	km	0,281	
					RAZEM	0,281
2			ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	KNR 2-01 0206-04 D-02.01.01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km na odkład,	m3		
			17,40	m3	17,400	
					RAZEM	17,400
3 d.2	KNR-W 2-01 0227-02		Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami z polewaniem wodą w miarę potrzeb	m3		
			11,60	m3	11,600	
					RAZEM	11,600
3			PODBUDOWA			
4 d.3	KNNR 6 0104-01		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			58	m2	58,000	
					RAZEM	58,000
5 d.3	KNNR 6 0113-02 D-04.04.02		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cm warstwy po zagęszczeniu	m2		
			58	m2	58,000	
					RAZEM	58,000
4	45230000-8		NAWIERZCHNIA			
6 d.4	KNNR 6 0308-02 D-05.03.05a		Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm - poszerzenie	m2		
			58	m2	58,000	
					RAZEM	58,000
7 d.4	KNNR 6 0309-02 D-05.03.05a		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm	m2		
			9607	m2	9 607,000	
					RAZEM	9 607,000
5			ROBOTY WYKONCZENIOWE			
8 d.5	KNR 2-31 1402-02 D-06.03.01		Mechaniczne plantowanie skarp z humusowaniem do 10 cm i obsianiem nasionami traw	m2		
			421,5	m2	421,500	
					RAZEM	421,500
9 d.5	KNR 2-31 1404-02		Oczyszczenie przepustu z namułu do 40%	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
6			OZNAKOWANIE			
10 d.6	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 5 cm	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
11 d.6	KNNR 6 0702-04 D-07.02.01		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
			4	szt.	4,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4,000
7			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA			
12 d.7	wycena indywidualna		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000