

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101668L (dr. pow. nr 1060L - Leniuszki - gr. gminy (Olszanki)) poprzez wykonanie warstwy ścieralnej - UG Tuczná (kilometr roboczy km od 0+000 do km 0+910) od skrzyżowania z dr. pow. nr 1060L (Kol. Tuczná - Szostaki), działki nr ewid. 539/1 Wólka Zabłocka Kolonia i nr 321/1 Leniuszki					
1	45233220-7	Nawierzchnia			
1	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06; D-04.03.01	910*5,5	m ²	5 005,000	
				RAZEM	5 005,000
2	KNNR 6	Skroplenie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07; D-04.03.01		m ²	5 385,000	
	analogia	910*5,5+380	m ²	5 385,000	
				RAZEM	5 385,000
3	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną w miejscach zaniżonych (w km 0+174 str.P, 0+215 str. L, 0+230 str. P, 0+270 P, od 0+380 do 0+520 str. L - 30 ton	t		
d.1	0108-02; D.05.03.5b	30,00	t	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-02; D.05.03.5a	910*5,5	m ²	5 005,000	
				RAZEM	5 005,000