

PRZEDMIAR ROBÓT					
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Tucza od km 0+000 do km 0+272					
Lp.	Kod	Numer	Wyszczególnienie	Jednostka	
	CPV	Specyfikacji Technicznej	elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość
1	2	2	3	4	5
1.	45100000-8		Roboty przygotowawcze	suma poz. 1	
1.1		D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych terenie równinnym od km 0+002 do km 0+272	km	0,272
1.2		D-01.03.04	Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm	m	30,000
2.			Roboty ziemne	suma poz. 2	
2.1		D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km na odkład,	m ³	38,52
2.2		D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami z polewaniem wodą w miarę potrzeb	m ³	25,68
3.	45233000-9		Podbudowa	suma poz. 3	
3.1		D-04.05.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne – gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	128,40
3.2		D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grub. 10 cm warstwy po zagęszczeniu (poszerzenie)	m ²	128,40
3.3		D-04.04.02	Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o śr. grub. 6 cm warstwy po zagęszczeniu	m ²	983,60
3.4		D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grub. 12 cm warstwy po zagęszczeniu	m ²	1 112,00
4.	45233000-9		Nawierzchnia	suma poz. 4	
4.1		D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm	m ²	1112,00
5.			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	suma poz. 5	
5.1		D-06.01.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy,	m ²	408,00
5.2			Przestawienie ogrodzeń	mb	60,50
6.			Oznakowanie	suma poz. 6	
6.1		D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stal. O śr. 50 mm	szt.	7,00