

Lp.	Nr spec....	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
			KOSZTORYS : Remont drogi gminnej nr 101668L w m. Leniuszki			
d.1			DZIAŁ: Roboty przygotowawcze			
1D-01.01.0 d.11	KNR 2-01 0119-03 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km			
		0,592	km	0,59		
		RAZEM	km		0,59	
2D-01.02.0 d.11	KNR 2-01 0108-05 Uproszczona	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha			
		0,08	ha	0,08		
		RAZEM	ha		0,08	
d.2			DZIAŁ: Nawierzchnia			
3D-04.03.0 d.21	KNKRB 6 1308-05 Uproszczona	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m2			
		3237,67	m2	3 237,67		
		RAZEM	m2		3 237,67	
4D-04.03.0 d.21	KNR 2-31 1004-07 Uproszczona	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2			
		3237,67	m2	3 237,67		
		RAZEM	m2		3 237,67	
5D-05.03.0 d.25b	KNR 2-31 0108-02 Uproszczona	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa AC11W z wbudowaniem mechanicznym, śr. grub. 3,5cm	t			
		265,3	t	265,30		
		RAZEM	t		265,30	
6D-04.03.0 d.21	KNR 2-31 1004-07 Uproszczona	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2			
		3237,67	m2	3 237,67		
		RAZEM	m2		3 237,67	
7D-05.03.0 d.25a	KNR 2-31 0310-05 Uproszczona	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2			
		3237,67	m2	3 237,67		
		RAZEM	m2		3 237,67	
d.3			DZIAŁ: Zjazdy			
8D-02.01.0 d.31	KNR 2-31 0102-01 Uproszczona	Wykonanie koryta na zjazdach w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta	m2			
		73	m2	73,00		
		RAZEM	m2		73,00	
9D-02.03.0 d.31	KNR 2-31 0103-04 Uproszczona	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2			
		73	m2	73,00		
		RAZEM	m2		73,00	
10D-04.06.0 d.31	KNR 2-31 0109-03 Uproszczona	Podbudowa betonowa C-6/9 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2			



Lp.	Nr spec....	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
			73	m2	73,00	
			RAZEM	m2		73,00
11	D-04.04.0	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.32		0114-05				
		Uproszczona	73	m2	73,00	
			RAZEM	m2		73,00
12	D-04.04.0	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.32		0114-07				
		Uproszczona	73	m2	73,00	
			RAZEM	m2		73,00
13	D-05.03.0	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
d.35a		0310-05				
		Uproszczona	73	m2	73,00	
			RAZEM	m2		73,00
d.4			DZIAŁ: Roboty wykończeniowe			
14	D-06.04.0	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy ziemnych z dowiezieniem urobku, szer. 1,5m	m2		
d.41		1402-02				
		Uproszczona	1777	m2	1 777,00	
			RAZEM	m2		1 777,00

